

Ведомость отделочных материалов *						
все кол-во дано без запаса						
№ пом.	Наименование помещения		Ед. изм	Кол-во, без запаса	Детализация	Отделочный материал
			1 этаж			
1	Гостиная	потолок	п/м.	84,00		тяга-гипс
			п/м.	48,00		тяга-гипс
		стены	кв.м.	18,00		покраска/декор.штукатурка тип1
			кв.м.	25,00		покраска/декор.штукатурка тип2
			кв.м.	10,00	145 шт 262x258	мозаика
			кв.м.	28,00	11 рул.	обои
			п/м.	125,00		тяга-гипс
			п/м.	23,00		тяга-гипс
		пол	существующий мрамор			
			п/м.	33,00		плинтус дерево (включая шкафы), h 150
			п/м.	4,00		плинтус вокруг колонн, h 100
		лестница	кв.м.	17,50		стеклянные ограждение с пескоструйным рисунком
			кв.м.	10,00		ковролин на ступенях
		столярные изделия	п/м.	5,50		шкафы, h 2530
2	Столовая	потолок	кв.м.	20,00		роспись по своду
			п/м.	20,00		тяга-гипс
		стены	кв.м.	22,00		покраска/декор.штукатурка тип1
			кв.м.	2,50		зеркало с фацетом 15 мм
			кв.м.	20,00	5 рул	обои
			п/м.	96,00		тяга-гипс
			п/м.	5,00		тяга-гипс
		пол	существующий мрамор			
			п/м.	14,00		плинтус дерево h150

3	Кабинет	потолок	кв.м.	20,00		роспись по своду
			п/м.	20,00		тяга-гипс
		стены	кв.м.	48,00	23 рул	обои
		пол	существующий мрамор			
			п/м.	14,00		плинтус дерево h150
4	Жилая комната	потолок	п/м.	8,00		тяга-гипс
			п/м.	23,00		тяга-гипс
		стены	кв.м.	26,00	9 рул	обои
		пол	существующая паркетная доска			
			существующий плинтус			
5	Спальня 1	потолок	п/м.	26,00		тяга-гипс
			п/м.	11,00		тяга-гипс
		стены	кв.м.	32,00	9 рул	обои
		пол	существующая паркетная доска			
			существующий плинтус			
6	Спальня 2	потолок	п/м.	18,00		тяга-гипс
		стены	кв.м.	30,00	7 рул	обои
		пол	по возможности сохранить сущ. паркетную доску			
			п/м.	18,00		плинтус дерево
7	Спальня 3	потолок	п/м.	20,00		тяга-гипс
			п/м.	17,00		тяга-гипс
		стены	кв.м.	37,00	10,00	обои
		пол	существующая паркетная доска			
			существующий плинтус			
8	Кухня	потолок	существующий			
		стены	кв.м.	40,00		покраска
		пол	существующий мрамор			
			существующий плинтус			
		стены	кв.м.	20,00		покраска/декор.штукатурка тип 3
			кв.м.	25,00		подготовка под шкафы

12	Гардеробная	пол	по возможности сохранить сущ. паркетную доску			
			п/м.	8,00		плинтус дерево
		столярные изделия	п/м.	10,50		шкафы h 2625
13	Коридор	потолок	п/м.	8,00		тяга-гипс
		стены	кв.м.	10,00		покраска/декор.штукатурка тип1
			кв.м.	10,00		покраска/декор.штукатурка тип4
			п/м.	35,00		тяга-гипс
		пол	существующий мрамор			
			существующий плинтус			
14	Холл	потолок	п/м.	10,00		тяга-гипс
			п/м.	7,00		тяга-гипс
		стены	существующие покрытие			
			п/м.	6,00		тяга-гипс
		пол	существующий мрамор			
			существующий плинтус			
16	Коридор	потолок	п/м.	17,00		карниз-дерево
		стены	кв.м.	10,00		покраска/декор.штукатурка тип1
			кв.м.	14,00		покраска/декор.штукатурка тип4
			п/м.	43,00		тяга-гипс
			кв.м.	12,00		подготовка под шкафы
		пол	существующий мрамор			
			п/м.	15,00		плинтус дерево (включая шкафы)
		столярные изделия	п/м.	3,50		шкафы h2650
19	Санузел	потолок	п/м.	7,50		карниз-гипс
		стены	кв.м.	6,00		плитка
			кв.м.	9,00		покраска/декор.штукатурка тип 5
		пол	существующий материал			
			существующий плинтус			
20	Постирочная	потолок	существующий			
		стены	кв.м.	13,00		плитка
		пол	существующий материал			
		потолок	п/м.	10,00		тяга-гипс

18,21	Коридор-Холл	потолок	п/м.	6,50		карниз-дерево
		стены	кв.м.	9,00		подготовка подшкафы
			кв.м.	6,00		покраска/декор.штукатурка тип1
			кв.м.	7,00		покраска/декор.штукатурка тип2
			п/м.	45,00		тяга-гипс
			п/м.	10,00		тяга-гипс
		пол	существующий мрамор			
			п/м.	10,00		плинтус дерево (включая шкафы)
		столярные изделия				
			п/м.	2,00		шкафы h2650